黔水保函〔2022〕3 号

省水利厅关于贵州吉利能源投资有限公司桐梓县茅石乡永顺煤矿（兼并重组）水土保持方案的批复

贵州吉利能源投资有限公司:

你公司《关于审批〈贵州吉利能源投资有限公司桐梓县茅石乡永顺煤矿（兼并重组）项目水土保持方案报告书〉的申请》收悉。中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司对该水土保持方案报告书进行了技术评审，基本同意技术评审意见，现批复如下:

一、项目基本情况

贵州吉利能源投资有限公司桐梓县茅石乡永顺煤矿（兼并重组）位于遵义市桐梓县茅石乡境内，地理坐标：东经 106°54′00″～106°54′40″、北纬 28°04′09″～28°06′06″。本项目兼并重组方案：保留桐梓县茅石乡永顺煤矿，关闭桐梓县茅石乡同德煤矿、桐梓县娄山关镇龙会场煤矿。兼并重组前：省水利厅以“黔水保函〔2009〕244 号”、“黔水保函〔2012〕21 号”对桐梓县同德煤矿、桐梓县永顺煤矿（变更）水土保持方案予以批复，建设单位均未缴纳批复的水土保持补偿费，也未开展水土保持设施验收工作；桐梓县

娄山关镇龙会场煤矿未编报水土保持方案，经现场核查未达到水土保持要求。兼并重组后：茅石乡永顺煤矿（兼并重组）生产规模为45万吨/年，主要是办公生活区、生产及辅助生产区、风井场地区、矸石周转场区及附属系统区5部分组成，总占地面积6.44公顷（新增占地3.42公顷），其中：永久占地6.36公顷、临时占地0.08公顷。工程建设开挖土石方9.91万立方米（含表土0.75万立方米），回填土石方4.15万立方米（含表土0.75万立方米），余方5.76万立方米（运至桐梓县强胜砖厂综合利用）。项目总投资22034.90万元，其中土建投资2421.34万元，建设总工期40个月，预计2025年3月完工。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意主体工程水土保持评价结论。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围面积为6.44公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。

（四）基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率90%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）基本同意建设期水土保持总投资为262.04万元（主体已列143.93万元、方案新增118.11万元）。其中：工程措施168.50万元，植物措施7.72万元，监测措施19.46万元，临时措施13.23万元，独立费用37.85万元，基本预备费5.14万元，水土保持补偿费10.14万元（原方案批复补偿费6.04万元、新增占地补偿费4.10万元）。

三、生产建设单位在项目生产建设中应全面落实《中华人民

共和国水土保持法》的相关要求，重点做好以下工作

（一）按照批复的水土保持方案，做好水土保持工程施工图设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土的剥离与保护利用。合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）须按承诺做好桐梓县同德煤矿水土保持设施验收和龙会场煤矿水土流失治理工作。

（四）产生的煤矸石运至方案确定的矸石周转场堆放，并及时做好综合利用。

（五）向省、市、县水行政主管部门报告水土保持方案的实施情况，接受水行政主管部门的监督检查。

（六）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，通过贵州水土保持大数据平台（http://stbc.mwr.guizhou.gov.cn:8081/）提交监测实施方案、季度报告和总结报告等资料。

（七）落实并做好水土保持工程监理，确保水土保持工程建设质量和进度。

四、依法依规缴纳水土保持补偿费

根据《贵州省水土保持补偿费征收管理办法》规定，你公司应依法申报缴纳水土保持补偿费，征收单位为项目所在县（市、区）税务部门，缴纳方式为自行前往项目所在县（市、区）税务部门窗口申报缴纳。本项目建设期水土保持补偿费10.14万元，应于征用地结束后开工前一次缴纳；开采期水土保持补偿费应按开采量计征，于每季度终了的次月15日内据量申报缴纳。对逾期

或不按规定缴纳的，将按照《中华人民共和国水土保持法》第五十七条规定按日加收万分之五的滞纳金，处以应缴水土保持补偿费三倍以下的罚款。

五、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后 3 个月内，向我厅报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

本批复仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、林业、生态环境、自然资源等部门审批或核准的内容，生产建设项目法人须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

附件：关于报送《贵州吉利能源投资有限公司桐梓县茅石乡永顺煤矿（兼并重组）水土保持方案报告书技术评审意见》的函

贵州省水利厅

2022 年 1 月 13 日

（此件公开发布）

抄送：省能源局、省生态环境厅、省税务局，遵义市水务局，桐梓县水务局。
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司。
贵州致远工程技术咨询有限公司。